

Budynek Międzynarodowego Centrum Kultur

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
				elem.	1,000
23	KNR 5-06 0205/09		j.w. lecz - panel wentylacji	elem.	4,000
24	KNR 5-06 0205/04		j.w. lecz - wzmacniacz mocy 1 x 500W, LBB 4421/00	elem.	18,000
25	KNR 5-06 0104/06		Montaż stojaka wzmacniaczy mocy Nr 2, 800x800, 19", 42U	stojak.	1,000
26	KNR 5-06 0205/07		Montaż w stojaku Nr 2 - blok zasilania	elem.	1,000
27	KNR 5-06 0205/09		j.w. lecz - panel wentylacji	elem.	4,000
28	KNR 5-06 0205/04		j.w. lecz - wzmacniacz mocy 4 x 125W, LBB 4424/00	elem.	5,000
29	KNR 5-06 0205/08		j.w. lecz - sterownik sieciowy LBB 4401/00	elem.	1,000
30	KNR 5-06 0304/06		Instalowanie stacji mikrofonowej wywoławczej 4430/00	szt.	1,000
31	KNR 5-06 0105/01		Komputer PC, notebook	urządz.	1,000
32	KNR 5-07 1303/02		Uruchamianie i pomiary systemu DSO	łącz.	27,000