

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
12	KNR 0-19	Wymiana ścianki szklonej z drzwiami na ściankę szkloną z drzwiami	m ²		
d.2	0929-07	z PCV - kl. schod. hall 2,56 x 3,03 = 7.76	m ²	7.760	
				RAZEM	7.760
13	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sta-	m ²		
d.2	1204-08	rych tynków z poszpachlow.nierówność stropy - 40,30 + 17,40 + 15,60 + 21,90 + 10,30 x 2 + 21,10 + 21,90 x 2 + 31,90 + 5,10 + 17,80 + 21,50 + 23,60 + 23,40 x 2 + 24,20 + 19,90 x 2 + 20,50 + 23,79 + 55,30 = ----- 490,99 ściany - 3,00 x /7,90 x 2 + 5,10 x 2/ = 78,00 3,00 x /3,40 x 2 + 5,10 x 2/ = 51,00 3,00 x /2,80 x 2 + 5,60 x 2/ = 50,40 3,00 x /3,90 x 2 + 5,60 x 2/ = 57,00 3,00 x /1,80 x 2 + 5,60 x 2/ x 2 = 88,80 3,00 x /3,80 x 2 + 5,60 x 2/ = 56,40 3,00 x /3,90 x 2 + 5,60 x 2/ x 2 = 114,00 3,00 x /5,70 x 2 + 5,60 x 2/ = 67,80 3,00 x /2,20 x 2 + 2,30 x 2/ = 27,00 3,00 x /3,20 x 2 + 5,60 x 2/ = 52,80 3,00 x /3,80 x 2 + 5,60 x 2/ = 56,40 3,00 x /3,90 x 2 + 2,0 x 2 + 4,40 x 2 + 3,60 x 2/ = 84,40 3,00 x /4,20 x 2 + 5,60 x 2/ x 2 = 117,60 3,00 x /4,30 x 2 + 5,60 x 2/ = 59,40 3,00 x /3,90 x 2 + 5,10 x 2 + 4,00 x 2 + 5,10 x 2 + 3,90 x 2 + 5,10 x 2/ = 162,60 3,08 x /3,90 x 2 + 6,10 x 2/ = 61,60 3,08 x /4,60 x 2 + 2,30 x 2/ = 42,50 3,08 x /1,30 x 2 + 3,80 x 2/ = 31,42 3,08 x /3,60 x 2 + 5,50 x 2/ = 56,06 3,08 x /3,70 x 2 + 5,40 x 2/ = 56,06 ----- 1371,24 1862,23	m ²	1862.230	
				RAZEM	1862.230
14	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tyn-	m ²		
d.2	1204-01	ków wewnętrznych sufitów 490.99	m ²	490.990	
				RAZEM	490.990
15	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tyn-	m ²		
d.2	1204-02	ków wewnętrznych ścian 1371.24	m ²	1371.240	
				RAZEM	1371.240
16	KNR 2-02	Montaż kratki wentylacyjnych osadzonych w ścianach o	szt.		
d.2	1215-01	pow.elem.do 0.1 m2 - pom. 29, 28, 27, 27a, 25, 23, 22, 20, 19, 18, 17, 16 12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
17	KNR 4-03	Demontaż opraw żarowych z kloszem kulistym zawieszanych do po-	szt.		
d.2	1133-09	nowego montażu - pom. 30, 29, 23, 20 14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
18	KNR 5-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu kasetonów restorowych	szt.		
d.2	0512-01	4x18W - pom. 30,29 10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
19	KNR 4-03	Wymiana opraw żarowych bez specjalnych zabezpieczeń do zawie-	szt.		
d.2	0603-01	szania z kloszem kulistym - oprawy uprzednio zdemontowane - pom. 19, 16, 20, 23 2 + 4 + 2 + 2 = 10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000