

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Remont świetlicy w Magoniach
ADRES INWESTYCJI : Magonie 29; 27-400 Ostrowiec Św.
INWESTOR : Świetlica środowiskowa
ADRES INWESTORA : Miłków, ul. Szkolna 13, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

DATA OPRACOWANIA : 05.03.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.03.2019

Data zatwierdzenia

1. Pomieszczenie świetlicy.

- 1.1 Rozebranie poglóg drewnianych na legarach wraz z wywozem ziemi/warst ocieplających.
- 1.2 Rozebranie lamperii drewnopodobnych.
- 1.3 Wykonanie posadzki- izolacja termiczna/akustyczna + wylewka zbrojona gr. 35 mm.
- 1.4 Wymiana drzwi wewnętrznych płytowych.
- 1.5 2-krotne szpachlowanie ścian.
- 1.6 Malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną.
- 1.7. Wymiana opraw oświetleniowych.
- 1.8. Ułożenie wykładziny PCV na klej.
- 1.9. Zamontowanie listw przypodłogowych.
- 1.10. Wymiana grzejników wraz z zaworami termostatycznymi oraz próbą szczelności instalacji.

2. Sala komputerowa.

- 2.1 Rozebranie poglóg drewnianych na legarach wraz z wywozem ziemi/warst ocieplających.
- 2.2 Rozebranie lamperii drewnopodobnych.
- 2.3 Wykonanie posadzki- izolacja termiczna/akustyczna + wylewka zbrojona gr. 35 mm.
- 2.4 Wymiana drzwi wewnętrznych płytowych.
- 2.5 2-krotne szpachlowanie ścian.
- 2.6 Malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną.
- 2.7. Wymiana opraw oświetleniowych.
- 2.8. Ułożenie wykładziny PCV na klej.
- 2.9. Zamontowanie listw przypodłogowych.
- 2.10. Wymiana grzejników wraz z zaworami termostatycznymi oraz próbą szczelności instalacji.

3. Kuchnia.

- 3.1 Skucie nierówności istniejącej posadzki betonowej do gr. 5 cm.
- 3.2 Wykonanie posadzki- wylewka zbrojona gr. 35 mm
- 3.3 Rozbiórka okien wewnętrznych wraz z zamurowaniem otworów.
- 3.4 Wymiana drzwi wewnętrznych płytowych.
- 3.5. 2-krotne szpachlowanie ścian.
- 3.6 Malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną.
- 3.7 Wymiana opraw oświetleniowych.
- 3.8. Ułożenie wykładziny PCV na klej.
- 3.9. Zamontowanie listw przypodłogowych.
- 3.10 Wymiana grzejników wraz z zaworami termostatycznymi oraz próbą szczelności instalacji.

4. Pomieszczenie siłowni.

- 4.1 Rozebranie poglóg drewnianych na legarach wraz z wywozem ziemi/warst ocieplających.
- 4.2 Rozebranie lamperii drewnopodobnych.
- 4.3 Wykonanie posadzki- izolacja termiczna/akustyczna + wylewka zbrojona gr. 35 mm.
- 4.4 Wymiana drzwi wewnętrznych płytowych.
- 4.5 2-krotne szpachlowanie ścian.
- 4.6 Malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną.
- 4.7. Wymiana opraw oświetleniowych.
- 4.8. Ułożenie wykładziny PCV na klej.
- 4.9. Zamontowanie listw przypodłogowych.
- 4.10. Wymiana grzejników wraz z zaworami termostatycznymi oraz próbą szczelności instalacji.

5. Pokój nauczycielski

- 5.1 Rozebranie poglóg drewnianych na legarach wraz z wywozem ziemi/warst ocieplających.
- 5.2 Rozebranie lamperii drewnopodobnych.
- 5.3 Wykonanie posadzki- izolacja termiczna/akustyczna + wylewka zbrojona gr. 35 mm.
- 5.4 Wymiana drzwi wewnętrznych płytowych.
- 5.5 2-krotne szpachlowanie ścian.
- 5.6 Malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną.
- 5.7. Wymiana opraw oświetleniowych.
- 5.8. Ułożenie wykładziny PCV na klej.
- 5.9. Zamontowanie listw przypodłogowych.
- 5.10. Wymiana grzejników wraz z zaworami termostatycznymi oraz próbą szczelności instalacji.

6. Wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych szerokości 1.60m długości 5m i podestu 1,60x1,60m z polisad kostki brukowej z poręczą przystosowaną dla niepełnosprawnych

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Pomieszczenie świetlicy			
1	KNR 4-01	Rozebranie podłóg ślepych	m ²		
d.1	0428-01	5.75*7.25+2.50*0.65-0.28*1.15	m ²	42.99	
				RAZEM	42.99
2	KNR 4-01	Rozebranie legarów	m		
d.1	0428-04	7.9*2+7.25*2	m	30.30	
				RAZEM	30.30
3	KNR 2-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III) - dodatek za 2 m różnicy wysokości (wywiezienie nadmiaru ziemi po rozbiorce podłóg- 0,4m)	m ³		
d.1	0307-02 307-10	42.99*0.4	m ³	17.20	
				RAZEM	17.20
4	KNR 4-01	Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt wiórowo-cementowych i spłśnio-nych	m ²		
d.1	0426-04	27.58*1.35-1	m ²	36.23	
				RAZEM	36.23
5	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.1	0815-04	122.08	m ²	122.08	
				RAZEM	122.08
6	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²		
d.1	0609-03	43	m ²	43.00	
				RAZEM	43.00
7	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - każda następna warstwa	m ²		
d.1	0609-04	43	m ²	43.00	
				RAZEM	43.00
8	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m ²		
d.1	1106-02 1106-07	43	m ²	43.00	
				RAZEM	43.00
9	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm	m ²		
d.1	1106-03	43	m ²	43.00	
				RAZEM	43.00
10	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m ²		
d.1	1112-05	43	m ²	43.00	
				RAZEM	43.00
11	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1	1204-02	80	m ²	80.00	
				RAZEM	80.00
12	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1	1204-01	43	m ²	43.00	
				RAZEM	43.00
13	KNR 2-02	Listwy przypodłogowe systemowe pcw w kolorze wykładziny	m		
d.1	1111-06 analogia	27.58-1	m	26.58	
				RAZEM	26.58
14	KNR-W 4-02	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 0 - typ ST - ilość elementów do 20	kpl.		
d.1	0520-03	12	kpl.	12.00	
				RAZEM	12.00
2		Sala komputerowa			
15	KNR 4-01	Rozebranie podłóg ślepych	m ²		
d.2	0428-01	5.75*5.45	m ²	31.34	
				RAZEM	31.34
16	KNR 4-01	Rozebranie legarów	m		
d.2	0428-04	32	m	32.00	
				RAZEM	32.00
17	KNR 2-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III) - dodatek za 2 m różnicy wysokości (wywiezienie nadmiaru ziemi po rozbiorce podłóg- 0,4m)	m ³		
d.2	0307-02 307-10	31.34*0.4	m ³	12.54	
				RAZEM	12.54
18	KNR 4-01	Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt wiórowo-cementowych i spłśnio-nych	m ²		
d.2	0426-04	5.45*2+5.75*2-1	m ²	21.40	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 2-02 d.2 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²	RAZEM	21.40
		95	m ²	95.00	
				RAZEM	95.00
20	KNR 2-02 d.2 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²		
		31.34	m ²	31.34	
				RAZEM	31.34
21	KNR 2-02 d.2 0609-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - każda następna warstwa	m ²		
		31.34	m ²	31.34	
				RAZEM	31.34
22	KNR 2-02 d.2 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m ²		
		31.34	m ²	31.34	
				RAZEM	31.34
23	KNR 2-02 d.2 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm	m ²		
		31.34	m ²	31.34	
				RAZEM	31.34
24	KNR 2-02 d.2 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m ²		
		31.34	m ²	31.34	
				RAZEM	31.34
25	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		63.55	m ²	63.55	
				RAZEM	63.55
26	KNR 2-02 d.2 1111-06 analogia	Listwy przypodłogowe systemowe pcw w kolorze wykładziny	m		
		21.4	m	21.40	
				RAZEM	21.40
3		Pomieszczenie kuchni			
27	KNR 4-01 d.3 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na podłodze	m ²		
		3.5*3.7	m ²	12.95	
				RAZEM	12.95
28	KNR-W 4-01 d.3 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
29	KNR 4-01 d.3 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m ³		
		6.2*0.3	m ³	1.86	
				RAZEM	1.86
30	KNR 2-02 d.3 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m ²		
		12.95	m ²	12.95	
				RAZEM	12.95
31	KNR 2-02 d.3 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		44.6	m ²	44.60	
				RAZEM	44.60
32	KNR 2-02 d.3 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m ²		
		12.95	m ²	12.95	
				RAZEM	12.95
33	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		31.65	m ²	31.65	
				RAZEM	31.65
34	KNR 2-02 d.3 1111-06 analogia	Listwy przypodłogowe systemowe pcw w kolorze wykładziny	m		
		12.94	m	12.94	
				RAZEM	12.94
35	KNR 2-02 d.3 0822-06	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 15x15 cm	m ²		
		7.1	m ²	7.10	
				RAZEM	7.10
4		Pomieszczenie siłowni			
36	KNR 4-01 d.4 0428-01	Rozebranie podłóg ślepych	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		37.7	m ²	37.70	
				RAZEM	37.70
37	KNR 4-01	Rozebranie legarów	m		
d.4	0428-04	40	m	40.00	
				RAZEM	40.00
38	KNR 2-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III) - dodatek za 2 m różnicy wysokości (wywiezienie nadmiaru ziemi po rozbiorce podłóg- 0,4m)	m ³		
d.4	0307-02 307-10	37.7*0.4	m ³	15.08	
				RAZEM	15.08
39	KNR 4-01	Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt wiórowo-cementowych i spłśnio-nych	m ²		
d.4	0426-04	6.5*2+5.8*2-1	m ²	23.60	
				RAZEM	23.60
40	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.4	0815-04	108	m ²	108.00	
				RAZEM	108.00
41	KNR 2-02	Isolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²		
d.4	0609-03	37.70	m ²	37.70	
				RAZEM	37.70
42	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m ²		
d.4	1106-02 1106-07	37.7	m ²	37.70	
				RAZEM	37.70
43	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm	m ²		
d.4	1106-03	37.7	m ²	37.70	
				RAZEM	37.70
44	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m ²		
d.4	1112-05	37.7	m ²	37.70	
				RAZEM	37.70
45	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.4	1204-02	ścian 70.15	m ²	70.15	
				RAZEM	70.15
46	KNR 2-02	Listwy przypodłogowe systemowe pcw w kolorze wykładziny	m		
d.4	1111-06 analogia	23.6	m	23.60	
				RAZEM	23.60
5		Pokój nauczycielski			
47	KNR 4-01	Rozebranie podłóg ślepych	m ²		
d.5	0428-01	4.20*2.4+4.2*1.95	m ²	18.27	
				RAZEM	18.27
48	KNR 4-01	Rozebranie legarów	m		
d.5	0428-04	18.3	m	18.30	
				RAZEM	18.30
49	KNR 2-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III) - dodatek za 2 m różnicy wysokości (wywiezienie nadmiaru ziemi po rozbiorce podłóg- 0,4m)	m ³		
d.5	0307-02 307-10	18.27*0.4	m ³	7.31	
				RAZEM	7.31
50	KNR 4-01	Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt wiórowo-cementowych i spłśnio-nych	m ²		
d.5	0426-04	6.5*2+5.8*2-1	m ²	23.60	
				RAZEM	23.60
51	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.5	0815-04	80.8	m ²	80.80	
				RAZEM	80.80
52	KNR 2-02	Isolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²		
d.5	0609-03	18.27	m ²	18.27	
				RAZEM	18.27
53	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m ²		
d.5	1106-02 1106-07	18.27	m ²	18.27	
				RAZEM	18.27

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
54 d.5	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm	m ²		
		18.27	m ²	18.27	
				RAZEM	18.27
55 d.5	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m ²		
		18.27	m ²	18.27	
				RAZEM	18.27
56 d.5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
		62.53	m ²	62.53	
				RAZEM	62.53
57 d.5	KNR 2-02 1111-06 analogia	Listwy przypodłogowe systemowe pcw w kolorze wykładziny	m		
		19.3	m	19.30	
				RAZEM	19.30
6		Wymiana grzejników+zawory termostatyczne			
58 d.6	kalk. własna	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wys. 600-900 mm i dł. do 1600 mm	kpl.		
		12	kpl.	12.00	
				RAZEM	12.00
59 d.6	kalk. własna	Próba instalacji centralnego ogrzewania na gorąco z dokonaniem regulacji	kpl.		
		12	kpl.	12.00	
				RAZEM	12.00
60 d.6	kalk. własna	Zawory termostatyczne	kpl.		
		12	kpl.	12.00	
				RAZEM	12.00
7		Wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych szerokości 1.60m długości 5m i podestu 1,60x1,60m			
61 d.7	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
		7.6*0.25*0.5	m ³	0.95	
				RAZEM	0.95
62 d.7	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (analogia wykonanie obramowania pochylni z palisady betonowej ze spadem od poziomu 0.0 do +0.8)	m		
		7.6	m	7.60	
				RAZEM	7.60
63 d.7	KNR 2-31 0116-01 0116-02	Podbudowy z żużla wielkopieczowego na jezdniach rozścielane ręcznie - grubość warstwy po zagęszczeniu 40 cm	m ²		
		12.2	m ²	12.20	
				RAZEM	12.20
64 d.7	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		12.2	m ²	12.20	
				RAZEM	12.20
65 d.7	KNR 2-02 1207-01	Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowane do policzków śrubami lub spawane (balustrada z dwoma pochwytyami przystosowana dla osób na wózkach inwalidzkich)	m		
		7.6	m	7.60	
				RAZEM	7.60
66 d.7	KNR 2-02 1207-01	Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowane do policzków śrubami lub spawane (analogia montaż 2 pochwyty na ścianie budynku po 5m	m		
		10	m	10.00	
				RAZEM	10.00
8		Wymiana opraw oświetleniowych			
67 d.8	KNR 9 0501-06	Demontaż opraw oświetleniowych świetłówkowych z kloszem	szt.		
		12	szt.	12.00	
				RAZEM	12.00
68 d.8	KNR 5-08 0515-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych do oświetlenia pomieszczeń przemysłowych-oprawy pyłoodporne w obudowie z tworzyw sztucznych z odbłyśnikiem-przykręcane końcowe-2x40W	szt.		
		12	szt.	12.00	
				RAZEM	12.00
9		Wymiana drzwi wewnętrznych			
69 d.9	KNR 3 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych	m ²		
		10	m ²	10.00	
				RAZEM	10.00